

Erneuerung der Eisenbahnbrücke in der Anningerstraße

Als ÖBB-Infrastruktur AG stehen wir unter anderem für Leistungsfähigkeit und Sicherheit im Netz der ÖBB. Darum erneuern wir die Eisenbahnbrücke in der Anningerstraße.

Die Arbeiten erfolgen

13.02.2017 bis 18.08.2017.

Errichtet wird eine moderne Stahlbetonbrücke in die ein 1,5 Meter breiter Gehsteig integriert wird. Die neue Brücke selbst wird in Fertigteilbauweise konzipiert. Die Brücke wird als einzelliger Rahmen mit schrägen Widerlagerflügeln und beidseitigen Schleppplatten errichtet. Der Abbruch des bestehenden Brückentragwerkes und das Einheben der drei Fahrbahnplattenfertigteile erfolgt ausschließlich in Gleissperren. Kurz und effizient gestaltete Baumaßnahmen sowie die Aufrechterhaltung des Zugverkehrs sind dabei unsere vorrangigen Ziele. Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass die Arbeiten teilweise auch nachts stattfinden.

Diese umfangreichen Maßnahmen erfordern aber auch eine Änderung der gewohnten Zugangswege zum Bahnhof und eine Sperre des umliegenden öffentlichen Straßen- und Verkehrswegenetzes. Für die fußläufige Verbindung zwischen den Bahnsteigen von Gleis 1 und Gleis 2 werden für die Bahnkunden provisorisch beleuchtete Gehwege hergestellt. Die Kundeninformation hierzu erfolgt durch Plakate am Bahnhof und einer geänderten Wegeleitung. Der Straßenverkehr wird vom 11.03.2017 bis 19.08.2017 über die Brücke Kaiserweg / Triesterstraße umgeleitet.

Die ÖBB sind bemüht, Lärmentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass diese aufgrund der durchzuführenden Arbeiten und der dazu erforderlichen Maschinen nicht vermieden werden können. Durch den Einsatz der Arbeitsgeräte sowie der Warnsignale für die Arbeiter kann es auch Nachts und an Wochenenden zu einem Anstieg des Geräuschpegels kommen.

Erneuerung der Eisenbahnbrücke in der Anningerstraße

Gleissperrzeiten und Nacharbeiten – Hauptarbeiten:

24.03.2017 01:40 bis 04:40 Uhr Aushub Teil 1

25.03.2017 01:40 bis 05:00 Uhr Aushub Teil 2

26.03.2017 01:40 bis 04:40 Uhr Aushub Teil 3

08.04-13.04.2017 08:00 bis 08:00 Uhr Abtrag Widerlager

13.04-18.04.2017 08:00 bis 04:53 Uhr Abtrag Widerlager

17.06.2017 01:40 bis 04:40 Uhr Einbau Fertigteil 1+ u. Geländer

18.06.2017 01:40 bis 04:40 Uhr Einbau Fertigteil 2

19.06.2017 01:40 bis 04:40 Uhr Einbau Fertigteil 3+ u. Geländer

Nähere Informationen dazu erhalten Sie unter der Telefonnummer 01 93000 34364 (Mo – Do 9:00 – 15:00 Uhr, Fr 9:00 – 12:00 Uhr). Bitte nehmen Sie diese Nummer nur für Fragen zu diesen Arbeiten in Anspruch.

Fahrplanauskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer 05-1717 sowie unter www.oebb.at.

Wir sind bemüht, Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Leider können wir Lärm- und Staubbelastungen nicht gänzlich vermeiden.

Wir bauen für Sie – eine moderne, umweltfreundliche Bahn